

גשמי הברכה עברו כמעט ללא הצפות בעפולה

בזכות פרויקט מורכב של "מי-נע" להנחת קו מאסף ביוב



פרויקט הנחת קו מאסף ביוב עוקף עפולה

הפרויקט היה שדרוגה של תחנת שאיבת הביוב קציאל. השדרוג המקיף שעברה התחנה תרם משמעותית ליכולתה לתפקד בעומסים של משקעים רבים, וזאת בנוסף לשיפור משמעותי בתפעול מערכת איסוף וקליטת שפכים. סך הכול השקיעה חברת "מי-נע" בפרויקט, אשר נמשך כשנתיים, למעלה מ-6 מיליון שקלים. מנכ"ל "מי-נע", יצחק מזור, מסר: "התאגיד פועל ללא ליאות למען שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בעיר ומשקיע משאבים רבים. הפרויקט המורכב הנ"ל פתר בעיה שהעיר עפולה סבלה ממנה שנים רבות, ואני שמח וגאה על כך שפעילות התאגיד הובילה לפריצת דרך בנושא".

פרויקט מורכב של "מי-נע" להנחת קו מאסף ביוב בעפולה הסתיים בהצלחה מרובה, לאחר שעל אף כמות משקעים גדולה במיוחד, החובט מרכז העיר כמעט ולא הוצפו.

מרבית הניקוזים של גגות העיר עיר מחוברים למערכת הביוב העירונית, מה שגרם לכך שבזמן גשמים חדרו כמויות מים גדולות מאוד למערכת הביוב, ובעקבות כך שוחחו הביוב הוצפו. ביצוע הפרויקט, שבמסגרתו הונח קו מאסף ביוב בכביש עוקף עפולה, צפוי לצמצם משמעותית הצפות מסוג זה. הנחת הקו כללה שלושה קידוחים אופקיים מתחת לכביש מע"צ והנחת קו ראשי בעל קוטר מ"מ 630 מ"מ עד 800 מ"מ. מהלך חשוב נוסף שתרם רבות להצלחת